

Haveforeningen Marienlyst
Marienlystvej 50
8200 Århus
Att: Sidsel

Solbjerg d. 08/04 2025

Overslag/tilbud.

Vedr. etablering/fornyelse af vand til 167 stk. målerbrønde, samt 1 stk. fælles hus.

Pris 1.

Medregnet.

Opgravning af huller for nye målerbrønde, målerbrønde tilsluttes til eksisterende vandledning i hovedveje eller stikveje, efter aftale.

Der leveres og monteres nye rør standere på eksisterende stolper, som består af 1 stk. hane for tilslutning af hus, samt 1 stk. vandhane med aftap øverst på stander.

I hver målerbrønd er der stophane, for separat lukning til hver enkelt have.

Der er medregnet koldtvandsmåler til målerbrønd alm. – ikke fjernaflæst.

Alt overskudsjord fra nedgravning af målerbrønde, bliver i hver have.

Fælles hus tilsluttes til eksisterende rør ved indkørsel.

Ikke medregnet.

Ledningsoplysninger som måtte findes i jorden, hvor der skal graves vandmålerbrønde.

Flytning af træer og buske, samt belægning og opgravning af havelåger, samt hegn.

Reetablering af fliser og græs, samt bede.

Tilslutning af vandledning til eksisterende huse.

Tilslutning af fælles hus indvendig.

Pris

1.699.320,00 kr.

Moms 25%

424.830,00 kr.

Pris i alt

2.124.150,00 kr.

Pris 2.

Medregnet.

Opgravning af huller for nye målerbrønde, målerbrønde tilsluttes til ny vandledning i hovedveje og stikveje, efter aftale.

Der leveres og monteres nye rør standere på eksisterende stolper, som består af 1 stk. hane for tilslutning af hus, samt 1 stk. vandhane med aftap øverst på stander.

I hver målerbrønd er der stophane, for separat lukning til hver enkelt have.

Der er medregnet koldt vandsmåler til målerbrønd alm. – ikke fjernaflæst.

Alt overskudsjord fra nedgravning af målerbrønde, bliver i hver have.

Fælles hus tilsluttes til eksisterende rør ved indkørsel.

Opgravning, samt levering og udlægning af ny hovedvandledning, samt vandledning på hovedveje og stikveje tilsluttet til nye målerbrønde.

Opgravning og reetablering af veje som berøres.

Levering og montering af 7 stk. hovedstopshaner, for lukning af separate veje.

Alt overskudsjord fra opgravning af vandledning i veje, køres i depot på p-pladser.

Ikke medregnet.

Bortkørsel af overskudsjord.

Ledningsoplysninger som måtte forefindes i jorden som TDC, stofa, elnet mv.

Flytning af træer og buske, samt belægning og opgravning af havelåger, samt hegn.

Reetablering af fliser og græs, samt bede.

Tilslutning af vandledning til eksisterende huse.

Tilslutning af fælles hus indvendig.

Der tages forbehold for grundvand i jorden, samt kloakledninger.

Marienlyst afregner overgravede kabler, efter forbrugt tid og materialer.

Pris

3.398.920,00 kr.

Moms 25%

849.730,00 kr.

Pris i alt

4.248.650,00 kr.

Med venlig hilsen

Bjørn Jauert

Solbjerg vvs